WYKAZ POMIESZCZEŃ

1.1	KORYTARZ	Eśr=100lx
1.2	SALA LEKCYJNA – I–III	Eśr=300lx
1.3	SALA KOMPUTEROWA DUŻA	Eśr=300lx
1.4	SALA LEKCYJNA – PLASTYKA	Eśr=500lx
1.5	SALA LEKCYJNA – I–III	Eśr=300lx
1.6	WIATROŁAP	Eśr=100lx
1.7	WC DZIEWCZĄT	Eśr=200lx
1.8	WC CHŁOPCÓW	Eśr=200lx
1.9	SALA LEKCYJNA	Eśr=300lx
1.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE	Eśr=200lx
1.11	KORYTARZ	Eśr=100lx
1.12	BIBLIOTEKA	Eśr=300lx
1.13	SALA KOMPUTEROWA MAŁA	Eśr=300lx
1.14	POKÓJ SOCJALNY	Eśr=200lx
1.15	WC	Eśr=200lx
1.16	WC	Eśr=200lx
1.17	ŚWIETLICA	Eśr=300lx
1.20	WC	Eśr=200lx
1.21	SZATNIA	Eśr=200lx
1.22	SZATNIA	Eśr=200lx
1.23	KOMUNIKACJA	Eśr=100lx
1.24	KOMUNIKACJA	Eśr=100lx
1.25	GABINET PIELĘGNIARKI	Eśr=500lx
1.26	SALA LEKCYJNA – I–III	Eśr=300lx
1.27	SALA LEKCYJNA – I–III	Eśr=300lx
1.28	KOMUNIKACJA	Eśr=100lx

OZNACZENIA

- – Oprawa świetlówkowa 2x18W IP–20 z kloszem pryzmatycznym (Farel OKN–218/P)
- – Oprawa świetlówkowa j.w. z 2–godzinnym modułem oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
- – Oprawa świetlówkowa 2x36W IP–20 z kloszem pryzmatycznym (Farel OKN–236/P)
- – Oprawa świetlówkowa j.w. z 2–godzinnym modułem oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
- – Oprawa świetlówkowa 1x36W IP 20 o asymetrycznym odbłyśniku (Philips TCS 098/136 A)
- – Oprawa świetlówkowa 1x58W IP 20 o asymetrycznym odbłyśniku (Philips TCS 098/158 A)
- – Oprawa świetlówkowa 2x18W IP–66 z kloszem poliwęglanowym (Philips Pacific TCW 216/218)
- – Oprawa świetlówkowa j.w. z 2–godzinnym modułem oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
- – Oprawa świetlówkowa 2x36W IP–66 z kloszem poliwęglanowym (Philips Pacific TCW 216/236)
- – Oprawa świetlówkowa 1x58W IP–66 z kloszem poliwęglanowym (Philips Pacific TCW 216/158)
- – Oprawa świetlówkowa 2x58W IP–66 z kloszem poliwęglanowym (Philips Pacific TCW 216/258)
- – Oprawa łazienkowa na świetlówki kompaktowe 2x18W IP–54 – nasufitowa
- – Oprawa łazienkowa na świetlówki kompaktowe 1x18W IP–54 – kinkiet
- – Wypust oświetleniowy Pmax=100W
- – Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego TL 1x8W, mocowana do ściany, z 2–godzinnym modułem awaryjnym "praca ciemna"; z piktogramem "wyjście na wprost" (Philips TWH 344)
- – Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego TL 1x8W, mocowana bokiem do ściany, z 2–godzinnym modułem awaryjnym "praca ciemna"; z piktogramami "wyjście na prawo / wyjście na lewo" (Philips TGH 344S)
- – Dzwonek przyzywowy
- – Wyłącznik 1–biegunowy, IP–44
- – Wyłącznik 1–biegunowy, IP–20
- – Wyłącznik świecznikowy, IP–20
- – Wyłącznik świecznikowy, IP–44
- – Wyłącznik schodowy, IP–44
- – Wyłącznik schodowy, IP–20
- – Wyłącznik krzyżowy, IP–20
- – Wyłącznik krzyżowy, IP–44
- – Przewód 2–żyłowy
- – Przewód 3–żyłowy
- – Przewód 4–żyłowy
- – Przewód 5–żyłowy
- – Przewód 6–żyłowy

RG – Rozdzielnica główna szkoły
TR1 – Tablica rozdzielcza TR1 – parter – skrzydło północne (frontowe)
TR2 – Tablica rozdzielcza TR2 – parter – skrzydło wschodnie (boczne)
TR 1.3 – Tablica rozdzielcza sali 1.3
TR 1.13 – Tablica rozdzielcza sali 1.13
WGP – Wyłącznik główny pożarowy budynku
1o3, 2o1 – Oznaczenie numeru obwodu
Kolorem niebieskim oznaczono obwody zasilane z rozdzielnicy głównej

OBJĘTE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM – PROJEKT MODERNIZACJI KOTŁOWNI – 11.2005 –

Do oświetlenia zewnętrznego (2o1b) Patrz tom I – instalacje zewnętrzne

Do oświetlenia zewnętrznego (OZ5) Patrz tom I – instalacje zewnętrzne

Do oświetlenia zewnętrznego (1o5n) Patrz tom I – instalacje zewnętrzne

Do oświetlenia zewnętrznego (1o3c) Patrz tom I – instalacje zewnętrzne

Do oświetlenia zewnętrznego i dzwonka (1o4h, 1o4k) Patrz tom I – instalacje zewnętrzne

INSTALACJE WG OPRACOWANIA "SALE KOMPUTEROWE W BUD. SZKOLNYM" – 06.2007 –

SKLEPIK SZKOLNY

ABE Log	PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 12 tel. 34 317 21 37, 509 024 274; NIP 574-187-30-20		
Obiekt:	**PRZEBUDOWA I REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO. TOM II - INSTALACJE WEWNĘTRZNE** Przystajń,ul. Szkolna 9;działka nr ewid. 662		Data: 02.2008
Temat:	**Instalacje elektryczne wewnętrzne**		
Rys. nr 5	**PLAN INSTALACJI PARTERU - OŚWIETLENIE**		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Jan Kostrzanowski Upr. nr UAN-VIII-7342/156/94	Instalacje, sieci i urządz. elektr. b.o.	
Sprawdzający:	mgr inż. Artur Bęben Upr. nr SLK/0878/POOE/05	Instalacje, sieci i urządz. elektr. b.o.	