

1.3	ELEMENTY SYSTEMU NAWADNIANIA BOISK				
22 d.1.3	KNR-W 2-15 0103-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie - analogia ułożenie rurociągów fi 25 mm instalacji nawadniającej - należy przyjąć sam montaż 100	m m		
				100.000	
				RAZEM	100.000
23 d.1.3	KNR-W 2-15 0103-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie - analogia ułożenie rurociągów fi 32 mm instalacji nawadniającej - należy przyjąć sam montaż 300	m m		
				300.000	
				RAZEM	300.000
24 d.1.3	KALKULA- CJA WŁAS- NA	Dostawa elementów systemu nawadniania w tym: sterowniki, wyłączniki nawodnienia, skrzynka, elektrozawory, rura 25 - 100 mb, rura 32 - 300 mb zraszacze 3500 - 20 szt., trójniki, przeloty, kołanka, szybkozłączki 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.3	KNR 2-01 0234-08	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II - po ułożeniu instalacji nawadniającej 782+1248	m ² m ²		
				2030.000	
				RAZEM	2030.000