

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o sr.nom. 25 mm - montaz zaworu czerpального i odcinajacego 1+1+1	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-18 d.2 0613-03	Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wy- kopie o glębokości 3 m - studnia gl do 2m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-18 d.2 0613-04	Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wy- kopie za kazde 0.5 m różnicy glęb. -2	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	-2.000	
				RAZEM	-2.000
20	KNR 2-19 d.2 0134-01	Oznakowanie zasuw 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000