

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W STANACH GOLIŃSKICH  
ADRES INWESTYCJI : STANY GOLIŃSKIE GM PRZYSTAJŃ  
INWESTOR : Gmina PRZYSTAJŃ  
ADRES INWESTORA : 42-141 PRZYSTAJŃ UL. CZĘSTOCHOWSKA 5  
BRANŻA : DROGOWA KOD CPV 45233

DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LIPIEC 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
d.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.550	km km	0.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.550</b>
d.1	KNR 2-01 0206-04 D-04.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km Analogia - wykonanie koryta drogowego 970.540	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	970.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>970.540</b>
d.1	KNR 2-01 0214-04 D-04.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 970.640	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	970.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>970.640</b>
d.1	KNR 2-01 0229-02 D-04.01.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III Analogia - hałdowanie ziemi 970.540	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	970.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>970.540</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
d.2	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2270.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2270.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>2270.830</b>
d.2	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2088.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2088.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2088.870</b>
d.2	KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 2055.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2055.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2055.870</b>
d.2	KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1975.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1975.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1975.260</b>
d.2	KNR 2-31 0310-05 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1844.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1844.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>1844.650</b>
d.2	KNR 2-31 0310-06 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 1844.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1844.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>1844.650</b>
d.2	KNR 2-31 0204-03 D-05.02.01	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm Analogia - wzmocnione pobocze 764	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	764.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>764.000</b>
<b>3</b>		<b>ODWODNIENIE</b>			
d.3	KNR 2-31 1403-06 D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 285.08	m m	285.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.080</b>
d.3	KNR 2-01 0229-01 D-04.01.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 85.52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	85.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.520</b>
d.3	KNR 2-01 0212-07 D-04.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 85.52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	85.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.520</b>
d.3	KNR 2-01 0214-03 D-04.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 85.52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	85.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.520</b>
d.3	KNR 2-01 0206-04 D-04.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km Analogia - Roboty związane z wykonaniem nowego rowu odwadniającego 163.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	163.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.440</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-01 d.3 0214-03 D-04.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 163.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	163.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.440</b>
18	KNR 2-31 d.3 0605-06 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
19	KNR 2-31 d.3 0605-03 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 6	ściank. ściank.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	KNR 2-01 d.3 0507-01 D-06.04.01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych 272.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	272.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.400</b>