
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Kod CPV 45110000-1
Kod CPV 45260000-7

ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
I INNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

NAZWA INWESTYCJI : **MODERNIZACJA REMIZO-ŚWIETLICY W KAMIŃSKU**

ADRES INWESTYCJI: **42-142 PRYZSTAJŃ, KAMIŃSKO 14A**

INWESTOR: **URZĄD GMINY PRYZSTAJŃ**
ADRES INWESTORA: **42-141 PRYZSTAJŃ UL. CZĘSTOCHOWSKA 5**
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: **ARCOM STUDIO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE**
46-300 OLESNO UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 1

BRANŻA: **BUDOWLANA**
MGR INŻ. JERZY ZAWADA
UPR. NR 181/74/OP

DATA OPRACOWANIA: **LUTY 2012**

OPIS OBIEKTU I ROBÓT

Obiekt remizy jest wybudowany metodą tradycyjną – ściany zewnętrzne z cegły pełnej, konstrukcja dachu drewniana z wiązarów. Stan konstrukcji jest dobry, poza skorodowanym górnym pasem wiązarów (krokwiami). Ze względu na to występuje ugięcie w strefie kalenicy dachu. Pokrycie dachowe skorodowane z przeciekami.

Obiektem opracowania są prace budowlane związane z remontem dachu i wymianą pokrycia dachowego w budynku OSP Kamińsko 42-142 Przystajń, Kamińsko 14a.

Roboty obejmują:

1. Kod CPV 45110000-1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE:

- rozebranie elementów dachu w tym: pokrycia dachowego z blachy, deskowania, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- rozebranie komina ponad dachem

- rozebraniu górnego pasa wiązarów drewnianych (krokwi)

- wyniesienie materiałów z rozbiórki, załadunek na środek transportowy, wywóz i utylizacja na wysypisku

2. Kod CPV 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE

ROBOTY SPECJALISTYCZNE:

- montaż nowych krokwii (górnego pasa w wiązarach drewnianych dachowych)

- montaż systemowych kominów wentylacyjnych docieplonych dwupłaszczyznowych ze stali nierdzewnej z przejściem przez strych i wyprowadzeniem ponad połac dachową min. 30 cm w pionie i 100 cm w poziomie

- wykonanie izolacji dachu z folii dachowej

- montaż nowych kontrłat na izolacji

- montaż łąt

- montaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej typu T-14

- montaż wylazu dachowego wraz z obróbkami

- montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy ocynkowanej

- odtłuszczenie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym np. TIKKURILA Panssaripesu

- gruntowanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych gruntem do cynku TIKKURILA everal metal primer

- dwukrotne malowanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych półpołyskową farbą alkilową zawierającą aktywny pigment antykorozyjny typu TIKKURILA Panssarimaali do pow. ocynkowanych jako rozcieńczalnik stosować TIKKURILA everal thinner

- montaż nowej instalacji odgromowej na dachu i ścianach wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów powykonawczych