

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
1 Rusztowanie				
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	841.837
d.1	1604-01			
2	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m	m ²	35.12
d.1	1605-01			
Razem dział Rusztowanie				
2 malowanie ścian elewacji od strony Kościoła i pod arkadami				
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany i ościeża	m ²	354.696
d.2	1134-02			
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - strop pod arkadami	m ²	35.12
d.2	1134-01			
5	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba silikonowa	m ²	389.816
d.2	0202-02			
Razem dział malowanie ścian elewacji od strony Kościoła i pod arkadami				
3 malowanie ścian elewacji bocznej prawej od strony Kościoła				
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i ościeża	m ²	135.861
d.3	1134-02			
7	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba silikonowa	m ²	135.861
d.3	0202-02			
Razem dział malowanie ścian elewacji bocznej prawej od strony Kościoła				
4 malowanie ścian elewacji bocznej od lewej strony Kościoła				
8	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i ościeża	m ²	128.322
d.4	1134-02			
9	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba silikonowa	m ²	128.322
d.4	0202-02			
Razem dział malowanie ścian elewacji bocznej od lewej strony Kościoła				
5 malowanie ścian elewacji tynej od ulicy				
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i ościeża	m ²	222.796
d.5	1134-02			
11	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba silikonowa	m ²	222.796
d.5	0202-02			
Razem dział malowanie ścian elewacji tynej od ulicy				
6 Malowanie elewacji kapliczki				
12	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i ościeża	m ²	29
d.6	1134-02			
13	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba silikonowa	m ²	29
d.6	0202-02			
Razem dział Malowanie elewacji kapliczki				