

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż z gotowych otworów bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demontaż trawy syntetycznej $(42.00 \times 30.00) + (6.00 \times 0.60 \times 2)$	m ² m ²	1267.20	
				RAZEM	1267.20
3	kalk. własna	Wywóz zdemontowanej trawy syntetycznej wraz z opłatą utylizacyjną 1267.20×0.02	m ³ m ³	25.34	
				RAZEM	25.34
4	KNR 2-23 0201-01 analogia	Rozścielenie piasku o grubości warstwy do 1 cm luzem - wyrównanie nawierzchni po zdjęciu trawy syntetycznej Krotność = 0.5 $(42.00 \times 30.00) + (6.00 \times 0.60 \times 2)$	m ² m ²	1267.20	
				RAZEM	1267.20
5	KNNR 11 0711-01 analogia	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. I-II - ułożenie trawy syntetycznej wys. 6 cm np. Juta Grass Winner 60/140 lub równoważna z wklejeniem lini do piłki nożnej oraz z wypełnieniem granulatem SBR $(42.00 \times 30.00) + (6.00 \times 0.60 \times 2)$	m ² m ²	1267.20	
				RAZEM	1267.20
6	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00